

Kosztorys inwestorski

Remont parkingu, drogi dojazdowej.

Lokalizacja: **Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17a**

Inwestor: **Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17a**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont parkingu, drogi dojazdowej.		
1	Element	Parking z kostki.		
1	Kalkulacja własna	Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej z utylizacją w tym rozbiórka 45 m krawężnika ogrodowego i 90 m2 płyt chodnikowych.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		608,00*0,07	42,560000	
		RAZEM:	42,560000	m3
2	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż krawężników.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0+4,0+43,4+12,7	62,100000	
		RAZEM:	62,100000	mb
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie parkingu z kostki betonowej gr 8 cm. szerej 70%, kolorowej 30% na podbudowie gr 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,5*43,4+8,2*2,0+4,75*1,2	608,000000	
		RAZEM:	608,000000	m2
4	Kalkulacja własna	Humusowanie	m2	70,00
5	Kalkulacja własna	Wykonanie wpustów ze studnią, z przykanalikiem i włączeniem do instalacji deszczowej.	kpl	3,00
6	Kalkulacja własna	Przełożenie koryta betonowego na ławie betonowej /koryto odzysk/.	mb	45,00
2	Element	Droga dojazdowa.		
7	Kalkulacja indywidualna	Remont drogi dojazdowej, frezowanie istniejącego asfaltu, skropienie, nałożenie nowego asfaltu gr 5 cm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50,0*4,1+3,5*8,85+4,0*3,6	250,375000	
		RAZEM:	250,375000	m2
8	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż krawężników.	mb	39,00
9	Kalkulacja własna	Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych gr 7 cm, korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 50 cm, wykonanie asfaltu gr. 5 cm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,0*0,5	17,000000	
		RAZEM:	17,000000	m2

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont parkingu, drogi dojazdowej.	
1	Parking z kostki.	
2	Droga dojazdowa.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont parkingu, drogi dojazdowej. netto	